

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 159.963,14 €

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Α/Α Τύπος	Είδος Πραγματογ.	Απόδοση		Ποσότητα	Σταθμ.		Σύνολο
			Αναλυτική	Σύνολο		Μεταβ.	Ετήσια	
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	700,00	0,70	490,00	
2	ΟΔΟ Α-20 ΣΧΕΤ	ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ενδεικτ. τύπου CATERPILLAR 963B και πραγματικής ισχύος 152HP, κατ' ελάχιστο.	ΟΔΟ 1530	Η/Δ	4,00	400,00	1.600,00	
3	ΟΔΟ Α-4.1 ΣΧΕΤ	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ¼ κ.υ. ενδεικτ. Τύπου JCB, 75HP κατ' ελάχιστο,	ΟΔΟ 1212	Η/Δ	4,00	300,00	1.200,00	
4	ΟΔΟ Γ-2 ΣΧΕΤ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (Grader) ενδεικτικού τύπου CHAMPION 710-A 148 HP, κατ' ελάχιστον	ΟΔΟ 3211	Η/Δ	4,00	350,00	1.400,00	
5	ΟΔΟ Α-4.1 ΣΧΕΤ	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ Ω.Φ. 13,5 τόνων, κατ' ελάχιστο	ΟΔΟ 1212	Η/Δ	4,00	280,00	1.120,00	
								5.810,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
	B-29	Σκυροδέματα						
	B-29.2	Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10 ή B15)						
6	B-29.2.1	Άοπλο C12/15 (B10) ρειθρων, τάφρων κλπ	ΟΔΟ-2531	m ³	10,00	86,50	865,00	
	B-29.3	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20						
7	B-29.3.1	Κατασκευή ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	200,00	94,20	18.840,00	
8	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	78,90	104,00	8.205,60	

9	12.01.01.06	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	100,00	103,00	10.300,00
10	B-49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΥΔΡ-6752	kg	400,00	1,45	580,00
		ΟΠΛΙΣΜΟΙ					
	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων					
11	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΟΔΟ-2612	kg	9.762,35	1,15	11.226,70
							50.017,30
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
12	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	200,00	1,00	200,00
13	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)	ΟΔΟ-1132	m ²	3.800,00	1,15	4.370,00
14	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	3.800,00	0,45	1.710,00
	Δ-8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m (Π.Τ.Π. Α265)					
15	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β	m ²	3.800,00	7,82	29.716,00
16	Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-4421.Β1	ton	37,00	87,60	3.241,20
							39.237,20

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σσ 95.064,50
ΓΕ & ΟΕ 18% 17.111,61

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ 112.176,11
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 16.826,42

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ2 129.002,53

ΦΠΑ 24% 30.960,61

ΣΥΝΟΛΟ **159.963,14**

Μελετάς 20/8/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μελετάς 20/8/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ
ΕΜΜΗΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΑΡΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


