

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 266.000,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	112,00	2,20	246,40	
2	22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m ³	350,00	29,50	10.325,00	
3	10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	932,00	1,65	1.537,80	
								12.109,20
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
	B-29	Σκυρόδεμα						
	B-29.2	Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10 ή B15)						
4	B-29.2.1	Άοπλο C12/15 (B10) ρείθρων, τάφρων κλπ	ΟΔΟ-2531	m ³	56,00	86,50	4.844,00	
5	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	1.120,00	9,60	10.752,00	
								15.596,00
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						
6	73.92	Πλακόστρωση με κυβόλιθους.	ΟΔΟ-2922	m ²	2.891,00	30,00	86.730,00	
7	73.16.02	Επιστρώσεις δαπέδων πεζοδρομίων με έγχρωμες τετρα-γωνες αντλιοσθητικές πλάκεςτσιμέντου, με ευθείες αυλακώσεις, για την όδευση τυφλών (διαστάσεων 40 x 40 x 3,70).	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ-7316	m ²	149,00	42,00	6.258,00	
8	74.30.06	Επιστρώσεις δαπέδων κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) διαβάσεων πεζών με ισομεγέθεις ορθογωνισμένες πλάκες λευκού "γραμμωτού" με ευθείες αυλακώσεις μαρμάρου προέλευσης Καβάλας (διαστάσεων 40 x 40 x 3,7) Α.Τ. (N74.30.06)	ΣΧΕΤ.ΟΙΚ -7452	m ²	13,00	99,00	1.287,00	
								94.275,00
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ						
9	ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ 8973 5.12	Φωτιστικά σώματα οδο φωτισμού χωνευτά	ΗΛΜ 103	TEM	52,00	300,00	15.600,00	
10	ΑΤΗΕ N8773.5.2	Καλώδιο NYΥ τετραπολικό διατομής 4 X 2,5 mm ²	ΗΛΜ 103	m	1.200,00	7,00	8.400,00	
11	ΑΤΗΕ N8757.2.2	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm ²	ΗΛΜ 45	m	200,00	5,65	1.130,00	
12	ΑΤΗΕ N8757.2.3	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm ²	ΗΛΜ 45	m	100,00	6,70	670,00	
13	ΑΤΗΕ N8757.2.4	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm Α.Τ. (NET ΗΛΜ 60.20.40.12)	ΗΛΜ 5	m	1.200,00	7,50	9.000,00	
								34.800,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σσ 156.780,20
ΓΕ & ΟΕ 18% 28.220,44
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ 185.000,64
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 27.750,10
Αποζημίωση για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ 1.765,40
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ2 214.516,13
ΦΠΑ 24% 51.483,87

ΣΥΝΟΛΟ **266.000,00**

Μεγαλαλός 7/03/2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μεγαλαλός 7 /03/2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



